



НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

5000 гр. Велико Търново, бул. „България“ № 76
телефон: (062) 618 822; факс: (062) 618 899; e-mail: nvu@nvu.bg

Приложение № 3

УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА
ПОЛКОВНИК

Залчена информация на осн. чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4 от
Регламент ЕС 2016/679

ЛЕВСКИ“
АН МАЛАМОВ

2018 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 5 обособени позиции:

Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение ,склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец.

Позиция № 2 – Ремонт на покрив на Спортен комплекс във факултет „Общовойсковичи“.

Позиция № 3 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195.

Позиция № 4 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойсковичи“.

Позиция № 5 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен.

1. За обособена позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение ,склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец ще се изпълняват следните видове работи и количества.

№	Наименование	Ед. мярка	Количество
<i>Склад №1 "Въоръжение" - с.Беляковец</i>			
1	Демонтаж на стара мълниезащита	м ²	220,00
2	Демонтаж на стара хидроизолация	м ³	541,00
3	Демонтаж на стари ламарини по бордовете на сградата	м ¹	63,00
4	Направа на нова замазка за наклон, с корекции на неравности и вдлъбнатини	м ²	541,00
5	Обшивка от ламарина с PVC покритие по козирки с водооткапване	м ²	21,30

6	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с d=10 см	м ²	541,00
7	Доставка и монтаж на хидроизолация от PVC мембрана с d=1.6 мм	м ²	643,60
8	Доставка и монтаж на конструкция и нова завършваща шапка по борд от поцинкована ламарина	м ²	25,20
9	Доставка и монтаж на нова завършваща улама от поцинкована ламарина	м ²	9,05
10	Доставка и монтаж на нова мълниезащитна инсталация от бетонно желязо ø8 на	м'	220,00
11	Направа на прав съединител в пластмасова кутия на фасада	бр.	4
12	Доставка и полагане на поцинкована заземителна шина 40/4 в изкоп	м	48,00
13	Направа на болтова заземителна връзка към съоръжение	бр.	4
14	Направа на заземление от 3 бр.заземителни кола	к-кт	4
15	Изпитване на мълниезащитна инсталация и изготвяне на протокол	бр.	1
16	Изхвърляне на строителни отпадъци	м ³	13,90

<i>Склад №2 "Бойни припаси" - с.Беляковци</i>			
1	Демонтаж на стара мълниезащита	м ²	220,00
2	Демонтаж на стара хидроизолация	м ³	541,00
3	Демонтаж на стари ламарини по бордовете на сградата	м'	63,00
4	Направа на нова замазка за наклон, с корекции на неравности и вдлъбнатини	м ²	541,00
5	Обшивка от ламарина с PVC покритие по козирки с водооткапване	м ²	21,30
6	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с d=10 см	м ²	541,00
7	Доставка и монтаж на хидроизолация от PVC мембрана с d=1.6 мм	м ²	658,40
8	Доставка и монтаж на конструкция и нова завършваща шапка по борд от поцинкована ламарина	м ²	25,20
9	Доставка и монтаж на нова завършваща улама от поцинкована ламарина	м ²	9,05
10	Доставка и монтаж на нова мълниезащитна инсталация от бетонно желязо ø8 на	м'	220,00
11	Направа на прав съединител в пластмасова кутия на фасада	бр.	4
12	Доставка и полагане на поцинкована заземителна шина 40/4 в изкоп	м	48,00
13	Направа на болтова заземителна връзка към съоръжение	бр.	4
14	Направа на заземление от 3 бр.заземителни кола	к-кт	4
15	Изпитване на мълниезащитна инсталация и изготвяне на протокол	бр.	1
16	Изхвърляне на строителни отпадъци	м ³	13,90

Склад №3 "Инженерно и Химическо имущество"- с.Беляковец			
1	Демонтаж на стара мълниезащита	м ²	43,20
2	Почистване на покрив	м ³	77,22
3	Направа на нова замазка за наклон, с корекции на неравности и вдлъбнатини	м ²	77,22
4	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с d=10 см	м ²	77,22
5	Доставка и монтаж на хидроизолация от PVC мембрана с d=1.6 мм	м ²	77,22
6	Обшивка от ламарина с PVC покритие по покривна плоча с водооткапване	м ²	14,67
7	Доставка и монтаж на нова мълниезащитна инсталация	м ²	43,20
8	Направа на прав съединител в пластмасова кутия на фасада	бр.	2
9	Доставка и полагане на поцинкована заземителна шина 40/4 в изкоп	м	24,00
10	Направа на болтова заземителна връзка към съоръжение	бр.	2
11	Направа на заземление от 3 бр.заземителни кола	к-кт	2
12	Изпитване на мълниезащитна инсталация и изготвяне на протокол	бр.	1
13	Изхвърляне на строителни отпадъци	м ³	2,32

2. За обособена позиция № 2 – Ремонт на покрив на Спортен комплекс във факултет „Общовойскови“ ще се изпълняват следните видове работи и количества.

№	Наименование	Ед. мярка	Количество
Ремонт на покрив на Спортен комплекс във факултет "Общовойскови"			
Многофункционална зала			
I	Ниско тяло - Север		
1	Демонтаж на стара мълниезащита	м'	235,00
2	Демонтаж на стара хидроизолация	м ²	490,00
3	Демонтаж на стари водосточни тръби от ламарина	м'	18,00
4	Демонтаж на стари ламарини по бордовете на сградата	м	66,45
5	Надзидждане на съществуващи бордове с 25 см	м	4,15
6	Вароциментова мазилка по надзид	м ²	48,75
7	Грундиране върху мазилка	м ²	32,50
8	Боядисване с фасаген по надзид двустранно	м ²	32,50
9	Направа на нова замазка за наклон, с корекции на неравности и вдлъбнатини	м ²	490,00
10	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с d=10 см	м ²	490,00
11	Доставка и монтаж на хидроизолация от PVC мембрана с d=1.6 мм	м ²	558,61
12	Доставка и монтаж на конструкция и нова завършваща шапка по борд от поцинкована ламарина	м ²	26,58