



НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

5000 гр. Велико Търново, бул. „България“ № 76
телефон: (062) 618 822; факс: (062) 618 899; e-mail: nvu@nvu.bg

Приложение № 3

УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА Р
ПОЛКОВНИК

АСИЛ ЛЕВСКИ“
ИВАН МАЛАМОВ

2020 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 5 обособени позиции:

Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въръжение ,склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец.

Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195.

Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“.

Позиция № 4 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен.

1. За обособена позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въръжение ,склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец ще се изпълняват следните видове работи и количества.

№	Наименование	Ед.мярка	Количество
<i>Склад №1 "Въръжение" - с.Беляковец</i>			
1	Демонтаж на стара мълниезащита. Включва пренос, товарене и разтоварване на отпадъците.	м'	220,00
2	Демонтаж на съществуваща хидроизолация. Включва пренос, товарене и разтоварване на отпадъците, почистване и обезпрашаване на повърхността.	м ²	541,00
3	Демонтаж на стари ламарини по бордовете на сградата. Включва пренос, товарене и разтоварване на отпадъците.	м'	63,00

4	Направа на нова замазка за наклон, с корекции на неравности и вдлъбнатини min 2 см	м ²	541,00
5	Обшивка от ламарина с PVC покритие по козирки с водооткапване	м ²	21,30
6	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с d=10 см	м ²	541,00
7	Доставка и монтаж на хидроизолация от PVC мембрана с d=1,5 мм	м ²	643,60
8	Доставка и монтаж на конструкция и нова завършваща шапка + пола по борд от поцинкована ламарина и всички необходими детайли, крепежи, дървена изравнителна подложка	м'	63,00
9	Доставка и монтаж на нова мълниезащитна инсталация от бетонно желязо ø 8, включително и скоби за захващане към бетон	м'	220,00
10	Направа на прав съединител в пластмасова кутия на фасада	бр.	4
11	Доставка и полагане на поцинкована заземителна шина 40/4 в изкоп	м	48,00
12	Направа на болтова заземителна връзка към съоръжение	бр.	4
13	Направа на заземление от 3 бр.заземителни кола 63x63x6/1500 мм, включва копаене, набиване и зариване	к-кт	4
14	Изпитване на мълниезащитна инсталация и изготвяне на протокол	бр.	1
15	Изхвърляне на строителни отпадъци	м ³	13,90
Склад №2 "Бойни припаси" - с.Беляковец			
1	Демонтаж на стара мълниезащита. Включва пренос, товарене и разтоварване на отпадъците.	м'	220,00
2	Демонтаж на съществуваща хидроизолация. Включва пренос, товарене и разтоварване на отпадъците, почистване и обезпрашаване на повърхността.	м ²	541,00
3	Демонтаж на стари ламарини по бордовете на сградата. Включва пренос, товарене и разтоварване на отпадъците.	м'	63,00
4	Направа на нова замазка за наклон, с корекции на неравности и вдлъбнатини min 2 см	м ²	541,00
5	Обшивка от ламарина с PVC покритие по козирки с водооткапване	м ²	21,30
6	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с d=10 см	м ²	541,00
7	Доставка и монтаж на хидроизолация от PVC мембрана с d=1,5 мм	м ²	658,40
8	Доставка и монтаж на конструкция и нова завършваща шапка + пола по борд от поцинкована ламарина и всички необходими детайли, крепежи, дървена изравнителна подложка	м'	63,00
9	Доставка и монтаж на нова мълниезащитна инсталация от бетонно желязо ø8 на	м'	220,00
10	Направа на прав съединител в пластмасова кутия на фасада	бр.	4
11	Доставка и полагане на поцинкована заземителна шина 40/4 в изкоп	м	48,00
12	Направа на болтова заземителна връзка към съоръжение	бр.	4
13	Направа на заземление от 3 бр.заземителни кола 63x63x6/1500 мм, включва копаене, набиване и зариване	к-кт	4

14	Изпитване на мълниезащитна инсталация и изготвяне на протокол	бр.	1
15	Изхвърляне на строителни отпадъци	м ³	13,90
Склад №3 "Инженерно и Химическо имущество"- с.Беляковец			
1	Демонтаж на стара мълниезащита. Включва пренос, товарене и разтоварване на отпадъците.	м'	43,20
2	Почистване на покрив	м ²	77,22
3	Направа на нова замазка за наклон, с корекции на неравности и вдлъбнатини min 2 см	м ²	77,22
4	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с d=10 см	м ²	77,22
5	Доставка и монтаж на хидроизолация от PVC мембрана с d=1,5 мм	м ²	77,22
6	Обшивка от ламарина с PVC покритие по покривна плоча с водооткапване	м ²	11,70
7	Доставка и монтаж на нова мълниезащитна инсталация	м'	43,20
8	Направа на прав съединител в пластмасова кутия на фасада	бр.	2
9	Доставка и полагане на поцинкована заземителна шина 40/4 в изкоп	м	24,00
10	Направа на болтова заземителна връзка към съоръжение	бр.	2
11	Направа на заземление от 3 бр.заземителни кола 63x63x6/1500 мм, включва копаене, набиване и зариване	к-кт	2
12	Изпитване на мълниезащитна инсталация и изготвяне на протокол	бр.	1
13	Изхвърляне на строителни отпадъци	м ³	2,32

2. За обособена позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195 ще се изпълняват следните видове работи и количества.

№	Наименование	Ед. мярка	Количество
сграда № 16 Работилница - автоучастък във ВР № 1195			
1	Демонтаж на съществуваща хидроизолация. Включва пренос, товарене и разтоварване на отпадъците, почистване и обезпрашаване на повърхността.	м ²	1 067,74
2	Демонтаж на стари улици. Включва пренос, товарене и разтоварване на отпадъците.	м'	108,40
3	Демонтаж на стари водосточни тръби. Включва пренос, товарене и разтоварване на отпадъците.	м'	8,00
4	Демонтаж на стари ламарини по бордовете на сградата. Включва пренос, товарене и разтоварване на отпадъците.	м'	39,40
5	Направа на нова замазка за наклон, с корекции на неравности и вдлъбнатини min 2 см	м ²	1 067,74
6	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с d=10 см	м ²	1 067,74
7	Доставка и монтаж на хидроизолация от ПВЦ мембрана с d=1,5 мм	м ²	1 099,26